

## ORÇAMENTO - PISO MODULAR EM POLIPROPILENO

### Ginásio Municipal Manoel Inácio Antunes

Proprietário: <b>Prefeitura Municipal de Atalanta</b>	Endereço: <b>Rua Cristiano Schlichting</b>	Bairro: <b>Centro</b>	Município: <b>Atalanta</b>
Observação: <b>BDI de 0% adotado para o piso da Quadra</b>	Área: <b>601,84 m2</b>	BDI: <b>0,00%</b>	
Data Base: <b>FEV/2020</b>			
Referência Orçamento: <b>Preço de Mercado</b>			

TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL

ITEM	SERVIÇO	UN	QUANTI.	VALOR UNI.	VALOR TOTAL	CÓDIGO	FONTE
<b>1</b>	<b>PISO MODULAR EM POLIPROPILENO (PP)</b>				<b>∑ R\$ 111.942,24</b>		
1.1	Piso modular de encaixe, em polipropileno (PP); Espessura mínima de 11mm; Dimensões de 25cm x 25cm (ou próximo a essa medida, com uma tolerância de 20% para mais ou menos); Sistema de amortecimento por manta de borracha de no mínimo de 3mm; Proteção UV; Garantia de no mínimo 5 anos; Rampas de acabamento; Demarcação das linhas das quadras; Fornecimento (frete) e Instalação	m2	601,84	186,00	R\$ 111.942,24	MED300	Mercado
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 111.942,24</b>		

Rio do Sul, 01 de abril de 2020

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - PISO MODULAR EM POLIPROPILENO

VALORES EM REAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º mês	%
1	PISO MODULAR EM POLIPROPILENO (PP)	111.942,24	100	111.942,24	100,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>111.942,24</b>	<b>100,00</b>	<b>111.942,24</b>	<b>100,00</b>
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>111.942,24</b>	<b>100,00</b>