



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR	Nº SICONV EMENDA	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Atalanta	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DE ESCOLA			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 01-2024.xls')	DATA BASE 01-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EMEF RIBEIRÃO MATILDE	MUNICÍPIO / UF Atalanta/SC	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EMEF RIBEIRÃO MATILDE									360.393,29	
1.			AMPLIAÇÃO EMEF RIBEIRÃO MATILDE					-	360.393,29	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	6.899,80	
1.1.1.	SINAPI	103689	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,88	314,92	BDI 1	385,68	1.110,76	RA
1.1.2.	COMPOSIÇÃO	COMP15	TELA PLÁSTICA LARANJA TIPO TAPUME (COM PILARETES DE MADEIRA A CADA 2M)	M	66,00	7,72	BDI 1	9,45	623,70	RA
1.1.3.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	49,60	85,03	BDI 1	104,14	5.165,34	RA
1.2.			TERRAPLANAGEM					-	619,57	
1.2.1.	COMPOSIÇÃO	COMP16	REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	m2	346,13	1,46	BDI 1	1,79	619,57	RA
1.3.			DEMOLIÇÕES					-	1.469,67	
1.3.1.	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4,55	8,28	BDI 1	10,14	46,14	RA
1.3.2.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	32,10	12,32	BDI 1	15,09	484,39	RA
1.3.3.	SINAPI	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	2,70	284,01	BDI 1	347,83	939,14	RA
1.4.			ESTRUTURAL - INFRA ESTRUTURA					-	36.186,66	
1.4.1.	COMPOSIÇÃO	COMP17	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE	M	74,00	56,41	BDI 1	69,09	5.112,66	RA
1.4.2.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	3,26	105,88	BDI 1	129,67	422,72	RA
1.4.3.	COMPOSIÇÃO	COMP18	CONCRETO FEITO NO LOCAL FCK 25MPA (FORNECIMENTO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)	M3	7,69	722,98	BDI 1	885,43	6.808,96	RA
1.4.4.	COMPOSIÇÃO	COMP19	FORMA DE MADEIRA PARA CONCRETO (MATERIAL, MÃO DE OBRA PARA FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESFORMA)	M2	61,10	69,99	BDI 1	85,72	5.237,49	RA
1.4.5.	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	12,52	10,87	BDI 1	13,31	166,64	RA
1.4.6.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	431,40	13,00	BDI 1	15,92	6.867,89	RA
1.4.7.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	89,22	18,30	BDI 1	22,41	1.999,42	RA
1.4.8.	SINAPI	89462	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	16,57	123,66	BDI 1	151,45	2.509,53	RA
1.4.9.	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	26,78	9,60	BDI 1	11,76	314,93	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR	Nº SICONV EMENDA	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Atalanta	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DE ESCOLA			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 01-2024.xls')	DATA BASE 01-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EMEF RIBEIRÃO MATILDE	MUNICÍPIO / UF Atalanta/SC	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EMEF RIBEIRÃO MATILDE									360.393,29	
1.4.10.	SINAPI	90280	GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	1,65	680,83	BDI 1	833,81	1.375,79	RA
1.4.11.	COMPOSIÇÃO	COMP20	REATERRO COM CASCALHO APOLOADO COM USO DE COMPACTADOR DE SOLOS DO TIPO SOQUETE	M3	42,57	103,01	BDI 1	126,16	5.370,63	RA
1.5.			ESTRUTURAL - SUPRA-ESTRUTURA					-	22.281,86	
1.5.1.	COMPOSIÇÃO	COMP19	FORMA DE MADEIRA PARA CONCRETO (MATERIAL, MÃO DE OBRA PARA FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESFORMA)	M2	97,10	69,99	BDI 1	85,72	8.323,41	RA
1.5.2.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	14,19	9,16	BDI 1	11,22	159,21	RA
1.5.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	296,84	10,94	BDI 1	13,40	3.977,66	RA
1.5.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	54,74	12,35	BDI 1	15,13	828,22	RA
1.5.5.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	140,21	14,35	BDI 1	17,57	2.463,49	RA
1.5.6.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	10,18	13,31	BDI 1	16,30	165,93	RA
1.5.7.	COMPOSIÇÃO	COMP18	CONCRETO FEITO NO LOCAL FCK 25MPA (FORNECIMENTO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)	M3	6,76	722,98	BDI 1	885,43	5.985,51	RA
1.5.8.	SINAPI	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	19,20	16,09	BDI 1	19,71	378,43	RA
1.6.			PISO DE CONCRETO					-	17.514,68	
1.6.1.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	16,53	161,01	BDI 1	197,19	3.259,55	RA
1.6.2.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	178,30	2,79	BDI 1	3,42	609,79	RA
1.6.3.	COMPOSIÇÃO	COMP23	TELA DE AÇO SOLDADA, Q-92, CA-60 Ø4.2 MM #15X15 CM(FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO COM ESPAÇADORES	M2	178,30	16,63	BDI 1	20,37	3.631,97	RA
1.6.4.	SINAPI	99431	CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021	M3	11,57	706,67	BDI 1	865,46	10.013,37	RA
1.7.			ALVENARIA DE VEDAÇÃO					-	26.079,51	

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR	Nº SICONV EMENDA	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Atalanta	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DE ESCOLA			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 01-2024.xls')	DATA BASE 01-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EMEF RIBEIRÃO MATILDE	MUNICÍPIO / UF Atalanta/SC	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
EMEF RIBEIRÃO MATILDE									360.393,29	
1.7.1.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	15,43	131,18	BDI 1	160,66	2.478,98	RA
1.7.2.	COMPOSIÇÃO	COMP21	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, TIJOLO 14X19X24CM, 09 FUROS, ASSENTAMENTO CUTELO, (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSO ARGAMASSA)	M2	220,76	84,69	BDI 1	103,72	22.897,23	RA
1.7.3.	COMPOSIÇÃO	COMP11	VERGA E CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS.	M	21,60	26,59	BDI 1	32,56	703,30	RA
1.8.			COBERTURA					-	53.606,09	
1.8.1.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	93,12	49,65	BDI 1	60,81	5.662,63	RA
1.8.2.	SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	90,63	156,49	BDI 1	191,65	17.369,24	RA
1.8.3.	SINAPI	94226	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	183,75	23,34	BDI 1	28,58	5.251,58	RA
1.8.4.	COMPOSIÇÃO	COMP22	MEIA TESOURA DE MADEIRA ROLIÇA, LINHA COM DIAMETRO DE 20CM, PONTALETES E EMPENAS COM DIAMTERO DE 15CM PARA A SALA DE AULA 1 (1 unidade a cada 2 metros)	UND	5,00	901,01	BDI 1	1.103,47	5.517,35	RA
1.8.5.	COTAÇÃO	COT_08	TESOURA EM MADEIRA ROLIÇA VÃO 7,80 COM LINHA DE DN 25CM E PONTALETES E EMPENAS COM DN 20CM MONTADA- INCLUSO IÇAMENTO, CINTAS/ABRACADEIRAS(1 UNIDADE A CADA 2 METROS)	UN	5,00	1.150,00	BDI 1	1.408,41	7.042,05	RA
1.8.6.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	93,12	48,45	BDI 1	59,34	5.525,74	RA
1.8.7.	SINAPI	94440	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	90,63	38,26	BDI 1	46,86	4.246,92	RA
1.8.8.	SINAPI-I	1110	CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM	M	30,00	32,78	BDI 1	40,15	1.204,50	RA
1.8.9.	SINAPI	94231	RUFÔ EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	28,40	51,35	BDI 1	62,89	1.786,08	RA
1.9.			REDE SANITÁRIA					-	15.369,07	
1.9.1.	SINAPI	97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	3,00	492,06	BDI 1	602,63	1.807,89	RA
1.9.2.	COMPOSIÇÃO	COMP24	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UND	4,00	72,83	BDI 1	89,19	356,76	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR	Nº SICONV EMENDA	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Atalanta	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DE ESCOLA			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 01-2024.xls')	DATA BASE 01-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EMEF RIBEIRÃO MATILDE	MUNICÍPIO / UF Atalanta/SC	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
EMEF RIBEIRÃO MATILDE									360.393,29	
1.9.3.	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	13,58	BDI 1	16,63	149,67	RA
1.9.4.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	29,29	BDI 1	35,87	71,74	RA
1.9.5.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	16,43	BDI 1	20,12	20,12	RA
1.9.6.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	28,51	BDI 1	34,92	244,44	RA
1.9.7.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	10,86	BDI 1	13,30	66,50	RA
1.9.8.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	15,75	BDI 1	19,29	57,87	RA
1.9.9.	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	51,79	BDI 1	63,43	317,15	RA
1.9.10.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	19,70	39,28	BDI 1	48,11	947,77	RA
1.9.11.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	21,07	22,62	BDI 1	27,70	583,64	RA
1.9.12.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	2,00	28,20	BDI 1	34,54	69,08	RA
1.9.13.	SINAPI	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	15,71	BDI 1	19,24	38,48	RA
1.9.14.	SINAPI	89782	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	15,61	BDI 1	19,12	38,24	RA
1.9.15.	COMPOSIÇÃO	COMP25	CONJUNTO FOSSA FILTRO E SUMIDOURO , DN1,20M H=2,00M (INCLUSO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO, TAMPAS FUNDO E FUNDO FALSO)	UND	1,00	6.643,93	BDI 1	8.136,82	8.136,82	RA
1.9.16.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	27,93	33,46	BDI 1	40,98	1.144,57	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR	Nº SICONV EMENDA	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Atalanta	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DE ESCOLA			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 01-2024.xls')	DATA BASE 01-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EMEF RIBEIRÃO MATILDE	MUNICÍPIO / UF Atalanta/SC	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
EMEF RIBEIRÃO MATILDE									360.393,29	
1.9.17.	SINAPI-I	4723	PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	4,55	100,14	BDI 1	122,64	558,01	RA
1.9.18.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	28,51	BDI 1	34,92	34,92	RA
1.9.19.	SINAPI	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	44,30	BDI 1	54,25	162,75	RA
1.9.20.	SINAPI	89848	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	4,50	27,94	BDI 1	34,22	153,99	RA
1.9.21.	SINAPI	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	6,00	55,61	BDI 1	68,11	408,66	RA
1.10.			REDE HIDRÁULICA					-	4.175,10	
1.10.1.	SINAPI	103978	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	25,00	27,61	BDI 1	33,81	845,25	RA
1.10.2.	SINAPI	104011	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	26,65	BDI 1	32,64	32,64	RA
1.10.3.	SINAPI-I	3502	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	3,00	6,13	BDI 1	7,51	22,53	RA
1.10.4.	SINAPI	94705	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	37,98	BDI 1	46,51	46,51	RA
1.10.5.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	88,28	BDI 1	108,12	648,72	RA
1.10.6.	SINAPI	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	47,61	BDI 1	58,31	116,62	RA
1.10.7.	COMPOSIÇÃO	COMP26	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 32MM - 25MM	UND	2,00	7,15	BDI 1	8,76	17,52	RA
1.10.8.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	17,80	25,67	BDI 1	31,44	559,63	RA
1.10.9.	SINAPI	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	7,00	20,20	BDI 1	24,74	173,18	RA
1.10.10.	SINAPI-I	1956	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	3,00	3,07	BDI 1	3,76	11,28	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR	Nº SICONV EMENDA	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Atalanta	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DE ESCOLA			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: Referência 01-2024.xls)	DATA BASE 01-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EMEF RIBEIRÃO MATILDE	MUNICÍPIO / UF Atalanta/SC	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
EMEF RIBEIRÃO MATILDE									360.393,29	
1.10.11.	SINAPI	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	21,49	BDI 1	26,32	105,28	RA
1.10.12.	SINAPI-I	3524	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	6,00	8,29	BDI 1	10,15	60,90	RA
1.10.13.	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	13,03	BDI 1	15,96	15,96	RA
1.10.14.	COMPOSIÇÃO	COMP05	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA, FORNECIDO E INSTALADO.	UND	1,00	460,07	BDI 1	563,45	563,45	RA
1.10.15.	SINAPI-I	11830	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	UN	1,00	32,74	BDI 1	40,10	40,10	RA
1.10.16.	SINAPI	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	21,80	8,95	BDI 1	10,96	238,93	RA
1.10.17.	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	31,44	BDI 1	38,50	385,00	RA
1.10.18.	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	23,81	BDI 1	29,16	291,60	RA
1.11.			ÁGUA PLUVIAL					-	3.895,46	
1.11.1.	COMPOSIÇÃO	COMP07	TUBO DE PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS	M	62,37	15,84	BDI 1	19,40	1.209,98	RA
1.11.2.	COMPOSIÇÃO	COMP06	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, FORNECIDO E INSTALADO.	M	15,40	40,33	BDI 1	49,39	760,61	RA
1.11.3.	SINAPI	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	8,00	44,49	BDI 1	54,49	435,92	RA
1.11.4.	SINAPI-I	20179	TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	2,00	40,88	BDI 1	50,07	100,14	RA
1.11.5.	SINAPI-I	20144	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	1,00	50,60	BDI 1	61,97	61,97	RA
1.11.6.	SINAPI	89590	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2,00	130,66	BDI 1	160,02	320,04	RA
1.11.7.	SINAPI	97892	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	2,00	411,04	BDI 1	503,40	1.006,80	RA
1.12.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	11.144,85	
1.12.1.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	34,75	9,51	BDI 1	11,65	404,84	RA
1.12.2.	SINAPI	101876	QUÁDRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	98,43	BDI 1	120,55	120,55	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR	Nº SICONV EMENDA	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Atalanta	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DE ESCOLA			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: *Referência 01-2024.xls)	DATA BASE 01-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EMEF RIBEIRÃO MATILDE	MUNICÍPIO / UF Atalanta/SC	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EMEF RIBEIRÃO MATILDE									360.393,29	
1.12.3.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	15,42	BDI 1	18,88	18,88	RA
1.12.4.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	13,64	BDI 1	16,70	33,40	RA
1.12.5.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	12,19	BDI 1	14,93	29,86	RA
1.12.6.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	11,42	BDI 1	13,99	13,99	RA
1.12.7.	COMPOSIÇÃO	COMP27	INFRAESTRUTURA DOS PONTOS, INCLUINDO CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UN	29,00	124,87	BDI 1	152,93	4.434,97	RA
1.12.8.	COMPOSIÇÃO	COMP28	PONTO DE ILUMINAÇÃO, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CABO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	UN	2,00	59,19	BDI 1	72,49	144,98	RA
1.12.9.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	52,34	BDI 1	64,10	192,30	RA
1.12.10.	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	70,27	BDI 1	86,06	172,12	RA
1.12.11.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22,00	40,66	BDI 1	49,80	1.095,60	RA
1.12.12.	SINAPI	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 PS	UN	16,00	31,56	BDI 1	38,65	618,40	RA
1.12.13.	SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	11,00	17,99	BDI 1	22,03	242,33	RA
1.12.14.	COTAÇÃO	COT_03	CAIXA DE PASSAGEM AR CONDICIONADO SPLIT POP 2 EM 1 POLAR	UND	2,00	13,80	BDI 1	16,90	33,80	RA
1.12.15.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250,23	4,20	BDI 1	5,14	1.286,18	RA
1.12.16.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	262,49	2,95	BDI 1	3,61	947,59	RA
1.12.17.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	96,00	6,39	BDI 1	7,83	751,68	RA
1.12.18.	SINAPI-I	20256	ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA APARENTE	UN	300,00	0,50	BDI 1	0,61	183,00	RA
1.12.19.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00	23,49	BDI 1	28,77	115,08	RA
1.12.20.	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	24,93	BDI 1	30,53	305,30	RA
1.13.			REVESTIMENTO					-	25.456,83	
1.13.1.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	33,00	33,46	BDI 1	40,98	1.352,34	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR	Nº SICONV EMENDA	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Atalanta	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DE ESCOLA			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 01-2024.xls')	DATA BASE 01-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EMEF RIBEIRÃO MATILDE	MUNICÍPIO / UF Atalanta/SC	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
EMEF RIBEIRÃO MATILDE									360.393,29	
1.13.2.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	268,26	4,88	BDI 1	5,98	1.604,19	RA
1.13.3.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	201,79	8,83	BDI 1	10,81	2.181,35	RA
1.13.4.	SINAPI	87545	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	131,46	31,32	BDI 1	38,36	5.042,81	RA
1.13.5.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	136,80	27,04	BDI 1	33,12	4.530,82	RA
1.13.6.	SINAPI	104234	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	201,79	43,48	BDI 1	53,25	10.745,32	RA
1.14.			REVESTIMENTO CERÂMICO					-	30.938,75	
1.14.1.	COMPOSIÇÃO	COMP30	SOLEIRA DE GRANITO JATEADA, e=2cm, PARA PORTAS (fornecimento e assentamento)	M2	0,78	732,59	BDI 1	897,20	699,82	RA
1.14.2.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	12,20	166,15	BDI 1	203,48	2.482,46	RA
1.14.3.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	165,36	79,56	BDI 1	97,44	16.112,68	RA
1.14.4.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	131,46	69,51	BDI 1	85,13	11.191,19	RA
1.14.5.	SINAPI	96467	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	M	57,51	6,43	BDI 1	7,87	452,60	RA
1.15.			REVESTIMENTO PINTURA					-	7.103,62	
1.15.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	338,59	3,91	BDI 1	4,79	1.621,85	RA
1.15.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	338,59	13,22	BDI 1	16,19	5.481,77	RA
1.16.			FORRO					-	16.316,14	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR	Nº SICONV EMENDA	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Atalanta	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DE ESCOLA			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 01-2024.xls')	DATA BASE 01-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EMEF RIBEIRÃO MATILDE	MUNICÍPIO / UF Atalanta/SC	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EMEF RIBEIRÃO MATILDE									360.393,29	
1.16.1.	SINAPI	96485	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	165,36	77,68	BDI 1	95,13	15.730,70	RA
1.16.2.	SINAPI-I	36250	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	102,89	4,65	BDI 1	5,69	585,44	RA
1.17.			ESQUADRIAS					-	31.303,96	
1.17.1.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	9,78	497,87	BDI 1	609,74	5.963,26	RA
1.17.2.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,62	827,69	BDI 1	1.013,67	1.642,15	RA
1.17.3.	SINAPI	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	11,40	677,46	BDI 1	829,69	9.458,47	RA
1.17.4.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	7,98	1.221,21	BDI 1	1.495,62	11.935,05	RA
1.17.5.	SINAPI	91321	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	838,12	BDI 1	1.026,45	2.052,90	RA
1.17.6.	SINAPI	102229	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	7,56	27,23	BDI 1	33,35	252,13	RA
1.18.			LOUÇAS E METAIS					-	8.847,94	
1.18.1.	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	486,19	BDI 1	595,44	4.168,08	RA
1.18.2.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	7,00	45,71	BDI 1	55,98	391,86	RA
1.18.3.	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	649,64	BDI 1	795,61	795,61	RA
1.18.4.	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	281,28	BDI 1	344,48	688,96	RA
1.18.5.	SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,06	633,96	BDI 1	776,41	822,99	RA
1.18.6.	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	141,80	BDI 1	173,66	694,64	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR	Nº SICONV EMENDA	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Atalanta	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DE ESCOLA			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 01-2024.xls')	DATA BASE 01-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EMEF RIBEIRÃO MATILDE	MUNICÍPIO / UF Atalanta/SC	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EMEF RIBEIRÃO MATILDE									360.393,29	
1.18.7.	SINAPI-I	36796	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	UN	6,00	174,98	BDI 1	214,30	1.285,80	RA
1.19.			ACESSÓRIOS					-	7.308,93	
1.19.1.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	336,20	BDI 1	411,74	823,48	RA
1.19.2.	SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	336,20	BDI 1	411,74	1.646,96	RA
1.19.3.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	355,13	BDI 1	434,93	869,86	RA
1.19.4.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	367,72	BDI 1	450,35	1.801,40	RA
1.19.5.	COMPOSIÇÃO	COMP31	PLACA DE PROTEÇÃO DE IMPACTO NAS PORTAS, EM INOX ESCOVADO 0,40X0,90 (fornecimento e instalação)	M2	0,72	185,55	BDI 1	227,24	163,61	RA
1.19.6.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	62,09	BDI 1	76,04	456,24	RA
1.19.7.	COMPOSIÇÃO	COMP32	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (fornecimento e instalação)	UND	4,00	57,62	BDI 1	70,57	282,28	RA
1.19.8.	COMPOSIÇÃO	COMP33	PAPELEIRA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO PARA ROLO DE 300M (fornecimento e instalação)	UND	7,00	57,62	BDI 1	70,57	493,99	RA
1.19.9.	COMPOSIÇÃO	COMP34	GANCHO PARA PENDURAR UTENSÍLIOS (fornecimento e instalação)	UND	4,00	32,54	BDI 1	39,85	159,40	RA
1.19.10.	COMPOSIÇÃO	COMP35	PORTA OBJETOS DE CANTO EM GRANITO, RAI0 DE 25CM, COM 02 MÃOS-FRANCESAS DE 15CM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UND	2,00	88,07	BDI 1	107,86	215,72	RA
1.19.11.	COMPOSIÇÃO	COMP37	Lixeira Basculante de PVC 12 Litros	UND	7,00	46,19	BDI 1	56,57	395,99	RA
1.20.			DIVISÓRIAS DE BANHEIRO					-	32.276,30	
1.20.1.	SINAPI	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	22,44	858,09	BDI 1	1.050,90	23.582,20	RA
1.20.2.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	7,60	934,07	BDI 1	1.143,96	8.694,10	RA
1.21.			ACESSÓRIOS DE ACESSIBILIDADE					-	730,30	
1.21.1.	COMPOSIÇÃO	COMP38	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACRÍLICO, 12X20CM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UND	4,00	81,97	BDI 1	100,39	401,56	RA
1.21.2.	COMPOSIÇÃO	COMP39	PLACA DE SINALIZAÇÃO PICTOGRAMAS EM ACRÍLICO, 20X20CM-COR DE FUNDO: AZUL PICTOGRAMAS:COR BRANCA EM ALTO RELEVO 0,8MM OBSERVAÇÃO:REFERÊNCIA MUNSELL 10B5/10 OU PANTONE 2925C - SÍMBOLO DE PADRÃO INTERNACIONAL (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UND	2,00	134,21	BDI 1	164,37	328,74	RA
1.22.			INSTALAÇÃO COMPLEMENTAR					-	224,66	

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR	Nº SICONV EMENDA	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Atalanta	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DE ESCOLA			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 01-2024.xls')	DATA BASE 01-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EMEF RIBEIRÃO MATILDE	MUNICÍPIO / UF Atalanta/SC	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EMEF RIBEIRÃO MATILDE									360.393,29	
1.22.1.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	1,00	183,44	BDI 1	224,66	224,66	RA
1.23.			LIMPEZA FINAL					-	643,54	
1.23.1.	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	178,00	2,19	BDI 1	2,68	477,04	RA
1.23.2.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	22,66	BDI 1	27,75	166,50	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Atalanta/SC
Local
quarta-feira, 24 de abril de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: CATIUCIA KELI SIEVERS
CREA/CAU: 125929-0
ART/RRT: 9258061-3

RECURSO
↓